



COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

CAP 64049 - C.F. 80000370678 - P.I. 00235690674
C.E.P. 10741643; Tel. 0861.698033 - 14; fax 0861.698170

IL SINDACO

Prot.4287

Tossicia lì 20.10.2017

Spett.le

Regione Abruzzo
Servizio Emergenze di Protezione Civile
C.O.R. Centro di Coordinamento Regionale
marcello.ippoliti@regione.abruzzo.it

Oggetto : Realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza S.A.E. Comune di Tossicia – Richiesta allacci fognature località Azzinano e Castelmaidetto .

Al fine di ultimare le urbanizzazioni delle strutture abitative di emergenza in corso di completamento in località Azzinano e Castelmaidetto e considerato che il Comune di Tossicia non dispone delle somme necessarie, come rappresentate nell'allegato computo metrico,

SI CHIEDE

di voler autorizzare gli interventi relativi agli allacci fognari nelle località suesposte, provvedendo alla conseguente copertura economica con indicazione dell'iter procedurale , come previsto dalla normativa di settore.

Distinti saluti



IL SINDACO

FRANCO TARQUINI

**COMUNE DI TOSSICIA
TERAMO**

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI EXTRA CONTRATTO - SAE E SERVIZI AD ESSE CONNESSI -
COLLEGAMENTO FOGNATURE AZZINANO E CASTELMAIDETTO

COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE

Data, 19/10/2017

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'327
7 E.001.190.05 0.a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso COLLEGAMENTO ACQUE NERE AZZINANO		270,00	0,600	0,110	17,82		
	SOMMANO m ²					17,82	17,09	304,
8 E.001.190.05 0.a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso COLLEGAMENTO ACQUE NERE CASTELMAIDETTO		70,00	0,900	0,110	6,93		
	SOMMANO m ²					6,93	17,09	118,
9 U.005.040.08 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm azzinano -		276,00			276,00		
	SOMMANO m ²					276,00	6,07	1'675,3
10 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito; Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato AZZINANO *(lung.=276*,6)		165,60		8,000	1'324,80		
	SOMMANO m ² x cm					1'324,80	1,36	1'801,7
11 U.005.040.08 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm castelmaidetto		70,00			70,00		
	SOMMANO m ²					70,00	6,07	424,90
12 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato CASTELMAIDETTO *(lung.=70*,9)		63,00		8,000	504,00		
	SOMMANO m ² x cm					504,00	1,36	685,44
13 U.002.040.12 0.d	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... N 2 kN/m2 scavo, la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2 DN 315 LINEA PRINCIPALE ACQUE BIANCHE AZZINANO		270,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	34,95	9'436,50
	A RIPORTARE							26'774,84

QUADRO ECONOMICO		
	PARZIALI	TOTALI
LAVORI	39.106,03	39.106,03
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA SUI LAVORI (10%)	3.910,60	
ART. 113 D.L. 50/2016- INCENTIVI (2%)	782,12	
IMPREVISTI, SPESE GENERALI	1.201,25	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5.893,97	5.893,97
TOTALE INTERVENTO		45.000,00