

9.069

111412



RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ

Reparto Biodiversità di Castel di Sangro

Via Sangro, 45 – 67031 – Tel. 0864 – 845938

N. 65/9 - 10 di prot. 2022

Castel di Sangro, 10 ottobre 2022

All n.

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER GESTIONE FORESTE DEMANIALI REGIONALI
TRA RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ E REGIONE ABRUZZO –

Riferimento _____ di prot in data _____

ALLA REGIONE ABRUZZO –
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi - L'AQUILA
mail dpd021@regione.abruzzo.it
sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it
francesco.contu@regione.abruzzo.it

Con riferimento all'Accordo di Programma di cui all'oggetto e facendo seguito alle segnalazioni per interventi di manutenzione delle strutture già inviate con nota a parte, si riportano di seguito delle proposte di interventi di manutenzione straordinaria a carico di strutture di Codesta Regione ritenuti di esecuzione particolarmente urgente al fine di evitare ulteriori danni soprattutto in considerazione dell'imminente stagione invernale:

- **Capannone di Feudozzo.** L'attuale manto di copertura, realizzato alla fine degli anni '90, utilizzando vecchi coppi in argilla, è completamente deteriorato. Necessità di un intervento di smontaggio completo dei manufatti in argilla e realizzazione di nuovo manto. Per quanto sopra, in considerazione che il fabbricato, come previsto dalla Convenzione tra Regione Abruzzo e Arma dei Carabinieri, è in uso gratuito all'Arma, si propone il solo acquisto del materiale; la relativa manodopera per l'esecuzione degli interventi potrà essere impiegata quella già in carico allo scrivente Reparto. Si allega preventivo di spesa della Ditta CIESSE Intermediazioni sas – Via A. De Gasperi – Sulmona (AQ), dell'importo complessivo IVA inclusa di € 10.526,23, acquisito al prot. al n. 6623 in data 07 ottobre 2022. (Allegato 1)
- **Sorgente Sparvera.** Si sollecita e si conferma la necessità dell'intervento già segnalato con nota 62/17-1-2022 in data 07-09-2022 di questo Reparto. Si allega preventivo di spesa della Ditta Carfagnini Clara Vittoria – Via Roscelli n. 5 – Scanno (AQ), dell'importo complessivo IVA inclusa di € 13.850,00, acquisito al prot. al n. 5666 in data 30 agosto 2022. (Allegato 2)
- **Tettoia di accesso e manto di copertura Vivaio Roccaraso.** L'intervento alla tettoia di accesso è particolarmente urgente per la sicurezza del personale e visitatori che accedono al complesso. L'attuale manto di copertura è realizzato in coppi di argilla che a causa dei forti sbalzi termici e abbondanti nevicate, sono completamente staccati, con scivolamenti verso la gronda con pericolo di caduta durante le fasi di transito. Si prevede lo smontaggio dell'attuale manto, la manutenzione della struttura in legno con scartavetratura e tinteggiatura con impregnate per legno, fornitura e posa in opera di nuovo manto di copertura. Il manto di

copertura del fabbricato denominato "sala convegni" è stato realizzato alla fine degli anni '90 in coppi di argilla che a causa delle forti escursioni termiche ed abbondanti nevicate sono completamente scivolati verso il basso e "sfogliati" tali da non garantire l'impermeabilizzazione, del fabbricato. La canna fumaria della centrale termica risulta lesionata e pericolante per cui è necessario un intervento di ripristino integrale. Si allega preventivo di spesa della Ditta Lucente & Sciullo – Via Sferracavallo, 4 – 67034 Ateleta (AQ) - dell'importo complessivo IVA inclusa di € 18.065,74, acquisito al prot. al n. 6681 in data 10 ottobre 2022. (Allegato 3)

Si precisa che i preventivi acquisiti sono stati reperiti da ditte di fiducia dello scrivente Reparto. non è stato possibile acquisirne ulteriori perché in un questo particolare momento non vi sono ditte disponibili ad eseguire i lavori prima della fine del corrente anno. Ad ogni modo, gli importi dei preventivi proposti si ritengono congrui in relazione al mercato locale.

In ultimo si segnala la necessita che l'incarico formale pervenga alle ditte il prima possibile e comunque entro la fine del corrente mese di ottobre per consentire l'esecuzione degli interventi entro la fine dell'anno

Si resta in attesa.

IL COMANDANTE
(Col. Mauro Macino)



65/
25

ALL. 3

franco.lucente@alice.it <franco.lucente@alice.it>

8/10/2022 19:08

Preventivo lavori di manutenzione immobili Vivaio Roccaraso

A mauromacino@virgilio.it <mauromacino@virgilio.it>

Egregio Com.te,

in riferimento alla sua gentile richiesta e dando seguito alle risultanze emerse in sede di sopralluogo espletato in data 05 ottobre u.s.,

le trasmetto, in allegato, il preventivo di spesa relativo ai lavori analizzati. Nello specifico le preciso che nel computo metrico estimativo gli interventi sono stati

riportati in sub classi in modo da procedere, eventualmente, per singole parti.

Come già anticipato, le rinnovo sin d'ora la disponibilità ad eseguire le indicate opere nel corso del corrente anno, ovviamente, affinché ciò sia possibile

è necessario che l'incarico formale venga conferito entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente offerta.

La ringrazio per la gentile considerazione e, con l'occasione, le rinnovo un cordiale saluto.

Distintamente.

Franco Lucente

- Preventivo lavori Viavaio Forestale 10-22.pdf (351 KB)

✓
Frodo / Canale

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA'	
CASTEL DI SANGRO	
Prot. N.	6681
Data	30/10/2022
<input checked="" type="checkbox"/> INGRESSO	<input type="checkbox"/> USCITA

**COMUNE DI ROCCARASO
PROVINCIA DELL'AQUILA**

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
IN LOCALITÀ "FONTE EREMITA" ROCCARASO

COMMITTENTE: Comando Foreste Demaniali Castel di Sangro

Data, 08/10/2022

LA DITTA


Ditta
Lucente & Sciullo srl
Via Sferzacchio n° 4
67030 Atecia (AQ)
P.I. 00172970662

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitari	TOTALE
	RIPORTO							
	A) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA LOCALE SALA RIUNIONI							
1 P.004.010.15 U.a	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m ² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali d ... o esclusi la redazione di Pimus e Pos. - Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	2,00	15,40	3,000		92,40		
	SOMMANO ir					92,40	18,16	1'677,98
2 E.001.150.05 U.e	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cementa del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicendamento al luogo di deposito provvisorio.- con tegole e coppi in laterizio	2,00	5,00	15,400		154,00		
	SOMMANO m					154,00	12,00	1'848,00
3 NP.001	REVISIONE CANALI DI GRONDA ESISTENTI MEDIANTE SMONTAGGIO, INTEGRAZIONE STAFFE E RIMONTAGGIO COMPRESO SOSTITUZIONE DELLE PARTI DAN NEGOIATE	2,00	15,50			31,00		
	SOMMANO m					31,00	18,00	558,00
4 NP.002	RIMONTAGGIO COPPI ESISTENTI RIUTILIZZANDO IN PARTE QUELLI GIA' DISPONIBILI IN LOCO, COMPRESA INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 20%, DA POSIZIONARSI MEDIANTE L'USO DI SXHIUMA POLIURETANICA	2,00	5,00	15,400		154,00		
	SOMMANO MQ					154,00	28,00	4'312,00
5 E.013.040.08 U.a	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)- in alluminio da 8/10	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	35,00	350,00
6 NP.003	TINTEGGIATURA SPORTO DI GRONDA CON IMPREGNANTE COLOR NOCE	2,00	1,00	15,400		30,80		
	SOMMANO MQ					30,80	15,00	462,00
	TOTALE LAVORI SUB A (iva esclusa)							€. 9.207,98
	B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANNA FUMARIA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA							
7 NP.004	SISTEMAZIONE CANNA FUMARIA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DA ESEGUIRSI SECONDO LE SEGUENTI LAVORAZIONI: ADESTITAMENTO OPERE PROVVISORIALI (PONTEGGI), INCAMICIAURA DEL TRATTO RIVE UN ELEMENTI INMURATURA, COIBENTAZIONE, RASATURA E FINITURA, TAGLIO PENSIONA E MODIFICA TRATTO EMERGENTE SULLA COPERTURA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
	TOTALE LAVORI SUB B (iva esclusa)							€. 1.800,00

